



Companhia de Saneamento do Pará

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 002/2017-CPL - COSANPA.

PROCESSO: 053/2016.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2016-COSANPA.

OBJETO:

Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos, para a Ampliação e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de **CASTANHAL**, Estado do Pará. Conforme Termo de Referência nº 07/2016-USOS. (Anexo I), e anexos, que são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento convocatório.

Em atenção à **Solicitação** formulada pela empresa **ENFIL S/A** através de email de 22 de dezembro de 2016, a Comissão Permanente de Licitação – CPL esclarece em face das informações contidas no Memorando nº **004/USOS-2017**, devidamente assinado pela **Engenheira Janete Moreira Piauhy - Gestora da USOS - Diretoria de Expansão e Tecnologia - DET/COSANPA**, registrando-se que tal documento foi recebido nesta CPL, no dia **09/12/2017**, concernente aos itens que seguem:

Questionamentos:

1) PERGUNTA:

Solicitamos as dimensões das 2un de caixa de drenagem de água de lavagem da ETA item 2.4.1.1 da planilha PAC I-Planilha de Preços e cronograma.

RESPOSTA:

Dimensões das caixas 0,6 x 1,00 x 0,95 (medidas em metro).

2) PERGUNTA:

Solicitamos as dimensões das 5un de caixa de drenagem de água do extravasor da ETA item 2.4.1.2 da planilha PAC I-Planilha de Preços e cronograma.

RESPOSTA:

Dimensões das caixas 0,6 x 1,00 x 0,95 (medidas em metro).

3) PERGUNTA:

Encontramos na planilha PAC I-Planilha de Preços e cronograma com relação aos itens:

3.11.7.3.2	S	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 4 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	900,00	R\$ 110,10	R\$ 99.090,00
3.11.8.3.2	S	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 4 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	900,00	R\$ 11,01	R\$ 9.909,00



Companhia de Saneamento do Pará

Os dois itens se referem a serviços com a mesma descrição, incluindo fornecimento e assentamento, com preços diferentes. Solicitamos esclarecimento.

RESPOSTA:

O item 3.11.8.3.2 será suprimido da planilha orçamentária já que o item 3.11.7.3.2 já contempla o fornecimento e assentamento.

4) PERGUNTA:

Notamos que na planilha PAC I-Planilha de Preços e cronograma, o item 2.4.4.1 e 2.4.5.5.1.7 Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento, por m³, porém não encontramos o custo deste lançamento de concreto. Como será remunerado este serviço?

RESPOSTA:

O serviço de lançamento / aplicação manual de concreto será reprogramado em uma próxima etapa.

5) PERGUNTA:

Notamos que na planilha PAC I-Planilha de Preços e cronograma, o item 3.15.3.2.1 e 3.15.4.2.1 Mureta de alvenaria, com Porta em chapa galvanizada, e grade de ferro antifurto, para proteção de 1 Q. de Distribuição(QFL), 1 Quadro de automação e 1tomada, nas dimensões conforme projeto executivo, a ser confeccionado na obra. Não encontramos nos projetos encaminhados tais muretas, solicitamos os detalhes.

RESPOSTA:

O detalhamento das muretas, encontra-se respectivamente nos desenhos ELE-PB-IMP-07-poço imperador e ELE-PB-IMP-05-poço Ienetama, caso seja necessário um detalhamento maior serão elaborados nos projetos executivo

Atenciosamente,

Belém (PA), 09 de janeiro de 2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO